

ИНСТРУКЦИЯ по сборке бункера

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

1. Сборку бункера производить на ровной, горизонтальной площадке (проверить строительным уровнем).
2. Все детали бункера, имеющие отбортовку, собирать отбортовкой вовнутрь.
3. При установке короба приема пеллет, винтовые соединения собирать без затяжки, произвести центрирование, затем затянуть все соединения. Для крепления короба приема пеллет применить винты с увеличенной головкой, которые упакованы отдельно.

Сборку бункера производить вдвоем в следующей последовательности.







